

Tárgy: Közkifolyók felújításának költsége
Előterjesztő: Siklósi István polgármester

Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző
Véleményező Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság

Tervezett döntés: 1 db határozat

Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. május 27-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. november 26-i ülésén Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozta:

582/2012.(XI.26.) sz. határozat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58.§ (6) bekezdése alapján hozzájárulását adja az Alföldvíz Zrt. részére Mezőberény város területén 15 db közkifolyó – üzembe helyezéséhez, azzal, hogy a Mezőberény Város területén található összes közkifolyó esetében a jelenleg alkalmazottakhoz képest csökkentve legyen az átfolyó víz mennyisége.

Üzembe helyezés a Szent János u. 43. szám, Új telep u. 10. szám, Várkonyi u. 20. szám, Vésztői u. 53. szám, Bajcsy Zs. u. 20. szám, Tánicsics u. 49. szám, Mátyás Király u. 65. szám, Szénáskert u. 43. szám, Budai Nagy A. 13. szám, József A. 67. szám, Olajfa u. 11. szám, Vasút u. 13. szám, Jókai 25. szám, Ókert 17. szám, Ókert 48. szám előtti közterületeken.

Amennyiben valamelyik nem állítható vissza, akkor helyette (sorrendben): Katona J. 14. szám, Ókert 26. szám, Madarász u. 83. szám előtti közkifolyó kerüljön visszaállításra. Az Ókert kutak visszaállításánál figyelembe lesz véve a lakossági fórumon történt egyeztetés eredménye.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értelem szerint

2013. április 19-én megérkezett az Alföldvíz Zrt. kimutatása a közkifolyók felújításának várható költségeiről. A fenti határozatban megállapított 15 db közkifolyó felújítása összesen nettó 5.333.565 Ft költséggel járna.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 58.§ (6) bekezdése értelmében: „A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a víziközmű-szolgáltató - az ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat hozzájárulása esetében - a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a víziközmű-szolgáltató részére.” Miután a víziközmű tulajdonosa az önkormányzat, a közkifolyók üzembe helyezéséhez szükséges felújítás költségei is az önkormányzatot terhelik.

(A Törvény fent idézett bekezdése szerinti hozzájárulás a települési önkormányzat részéről csak abban az esetben tagadható meg, ha a víziközmű-szolgáltató nem igazolja, hogy az alábbi intézkedések végrehajtása a felhasználónak felróható okból hiúsultak meg:

- a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás korlátozása külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben,
- az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezése,
- előrefizetős mérő elhelyezése. – 58.§ (1), (7) bekezdése)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatok egyikét:

„A” Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete – az 582/2012.(XI.26.) sz. határozatában felsorolt közkifolyók ismételt üzembe helyezése érdekében – vállalja az Alföldvíz Zrt. által az előterjesztéshez mellékelt költségvetési kimutatás szerinti közkifolyók felújításának költségét, összesen nettó 5.333.565 Ft értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy a közkifolyók felújítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal


„B” Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Siklósi István polgármestert, hogy az 582/2012.(XI.26.) sz. határozatban felsorolt közkifolyók ismételt üzembe helyezése érdekében a felújítás költségeiről az Alföldvíz Zrt-vel további tárgyalásokat folytasson.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2013. május 14.


Gulyásné dr. Sáli Henrietta
aljegyző

Sulcán

Költségvetési Főösszesítő

MEZŐBERÉNY ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák
ALFÖLDVÍZ Zrt. - Rekonstrukciós osztály
I. sz. melléklet

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám: 130-25		Melléklet:	
Érkezett: 2013 ÁPR 19.			
Elszám:	Utószám:	Elsődo:	319.

A+D

1. Közkifolyó felújítása, Budai Nagy Antal u. 13. sz. előtt:	607 441
2. Közkifolyó felújítása, Olajfa u. 11. sz. előtt:	563 585
3. Közkifolyó felújítása, Vasút u. 13. sz. előtt:	343 709
4. Közkifolyó felújítása, Vésztői u. 53. sz. előtt:	322 285
5. Közkifolyó felújítása, Szénáskert u. 43. sz. előtt:	322 285
6. Közkifolyó felújítása, Ókert u. 17. sz. előtt:	311 885
7. Közkifolyó felújítása, Ókert u. 48. sz. előtt:	311 885
8. Közkifolyó felújítása, Jókai u. 25. sz. előtt:	300 649
9. Közkifolyó felújítása, Táncsics u. 49. sz. előtt:	300 649
10. Közkifolyó felújítása, Várkonyi u. 18. sz. előtt:	300 025
11. Közkifolyó felújítása, Szent János u. 43. sz. előtt:	300 025
12. Közkifolyó felújítása, József attila u. 67. sz. előtt:	299 569
13. Közkifolyó felújítása, Mátyás u. 65. sz. előtt:	371 809
14. Közkifolyó felújítása, Bajcsy u. 20. sz. előtt:	359 949
15. Közkifolyó felújítása, Újtelep u. 10. sz. előtt:	317 815
Összesen nettó:	5 333 565

Aláírás

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
Özékifolyó felújítása, Budai Nagy Antal u. 13. sz. előtt:						
	1 db	4 fm/db				
1. Forgalmotechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Közműegyveztetés költsége: Invitel	1	ksg	0	6 500	0	6 500
3. Közműegyveztetés költsége: DÉGÁZ	1	ksg	0	6 500	0	6 500
4. Közműegyveztetés költsége: E.On vagy EDF-DÉMÁSZ	1	ksg	0	6 500	0	6 500
5. Felvonulási létesítmény elhelyezése	1	ksg	0	19 500	0	19 500
6. Megfúró bilincs NA 110 gerincről	1	db	6 072	0	6 072	0
7. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
8. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
9. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
10. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
11. Megelevő akna törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	30 000	0	30 000
12. 100×100×130 cm belméretű vasbeton akna építése, földkiemeléssel, ágyazattal, zsaluzással, betonozással, betonacél szereléssel, vakolással, fedlappal, kompletten	1	db	165 000	120 000	165 000	120 000
13. Közékifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrészrel	1	db	89 400	0	89 400	0
14. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
15. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280
16. Beton járdaburkolat bontás - helyreállítás	3	m2	4 200	6 200	12 600	18 600
17. Geodéziai bemérés	1	db	0	10 000	0	10 000
1. Közékifolyó felújítása, Budai Nagy Antal u. 13. sz. előtt:				311 761	295 680	607 441

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
2. Közkifolyó felújítása, Olajfa u. 11. sz. előtt:						
	1 db	4 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	4	fm	110	0	440	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
10. Meglévő akna törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	30 000	0	30 000
10. 100×100×130 cm belméretű vasbeton akna építése, földkiemeléssel, ágyazattal, zsaluzással, betonozással, betonacél szereléssel, vakolással, fedlappal, kompletten	1	db	165 000	120 000	165 000	120 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrészrel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280
14. Beton járdaburkolat bontás - helyreállítás	3	m2	4 200	6 200	12 600	18 600
2. Közkifolyó felújítása, Olajfa u. 11. sz. előtt:				314 025	249 560	563 585

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
3. Közkifolyó felújítása, Vasút u. 13. sz. előtt:						
	1 db	4 fm/db				
1. Forgalmotechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 110 gerincről	1	db	6 072	0	6 072	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	4	fm	110	0	440	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású besőrészsel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280
14. Beton járdaburkolat bontás - helyreállítás	3	m2	4 200	6 200	12 600	18 600
3. Közkifolyó felújítása, Vasút u. 13. sz. előtt:				194 149	149 560	343 709

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
4. Közkifolyó felújítása, Vésztői u. 53. sz. előtt:						
	1 db	4 fm/db				
1. Forgalmotechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkoriát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	4	fm	110	0	440	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Megelevő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280
14. Beton járdaburkolat bontás - helyreállítás	1	m2	4 200	6 200	4 200	6 200
4. Közkifolyó felújítása, Vésztői u. 53. sz. előtt:				185 125	137 160	322 285

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
5. Közkifolyó felújítása, Szénáskert u. 43. sz. előtt:						
	1 db	4 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	4	fm	110	0	440	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vizmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280
14. Beton járdaburkolat bontás - helyreállítás	1	m2	4 200	6 200	4 200	6 200
5. Közkifolyó felújítása, Szénáskert u. 43. sz. előtt:				185 125	137 160	322 285

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D	
6. Közkifolyó felújítása, Ókert u. 17. sz. előtt:							
	1 db	4 fm/db					
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880	5 328
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0	5 448
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0	5 305
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	4	fm	110	0	440	0	440
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0	3 858
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0	23 100
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0	6 426
9. Megező aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000	79 500
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0	89 400
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800	42 800
13. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280	23 280
6. Közkifolyó felújítása, Ókert u. 17. sz. előtt:				180 925	130 960	311 885	

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
7. Közkifolyó felújítása, Ókert u. 48. sz. előtt:						
	1 db	4 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	4	fm	110	0	440	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	4	fm	0	5 820	0	23 280
7. Közkifolyó felújítása, Ókert u. 48. sz. előtt:				180 925	130 960	311 885

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
8. Közkifolyó felújítása, Jókai u. 25. sz. előtt:						
	1 db	2 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 110 gerincről	1	db	6 072	0	6 072	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	2	fm	110	0	220	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	2	fm	0	5 820	0	11 640
8. Közkifolyó felújítása, Jókai u. 25. sz. előtt:				181 329	119 320	300 649

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Dij e.	Anyag ö.	Dij ö.	A+D
9. Közkifolyó felújítása, Táncsics u. 49. sz. előtt:						
	1 db	2 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 110 gerincről	1	db	6 072	0	6 072	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	2	fm	110	0	220	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárak készítése	2	fm	0	5 820	0	11 640
9. Közkifolyó felújítása, Táncsics u. 49. sz. előtt:				181 329	119 320	300 649

Ssz. Tétel	Menny.		Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
10. Közkifolyó felújítása, Várkonyi u. 18. sz. előtt:							
		1 db	2 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880	5 328
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0	5 448
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0	5 305
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	2	fm	110	0	220	0	220
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0	3 858
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0	23 100
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0	6 426
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000	79 500
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0	89 400
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800	42 800
13. Munkaárok készítése	2	fm	0	5 820	0	11 640	11 640
10. Közkifolyó felújítása, Várkonyi u. 18. sz. előtt:					180 705	119 320	300 025

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
11. Közkifolyó felújítása, Szent János u. 43. sz. előtt:						
	1 db	2 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	2	fm	110	0	220	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	2	fm	0	5 820	0	11 640
11. Közkifolyó felújítása, Szent János u. 43. sz. előtt:				180 705	119 320	300 025

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
12. Közkifolyó felújítása, József attila u. 67. sz. előtt:						
	1 db	2 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 50 gerincről	1	db	4 992	0	4 992	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	2	fm	110	0	220	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Meglévő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	2	fm	0	5 820	0	11 640
12. Közkifolyó felújítása, József attila u. 67. sz. előtt:				180 249	119 320	299 569

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
13. Közkifolyó felújítása, Mátyás u. 65. sz. előtt:						
	1 db	14 fm/db				
1. Forgalomtechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880
3. Megfúró bilincs NA 110 gerincről	1	db	6 072	0	6 072	0
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	14	fm	110	0	1 540	0
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0
9. Megelevő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrésszel	1	db	89 400	0	89 400	0
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800
13. Munkaárok készítése	14	fm	0	5 820	0	81 480
13. Közkifolyó felújítása, Mátyás u. 65. sz. előtt:				182 649	189 160	371 809

Ssz. Tétel	Menny.		Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D
14. Közkifolyó felújítása, Bajcsy u. 20. sz. előtt:							
	<i>1 db</i>	<i>12 fm/db</i>					
1. Forgalmotechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880	5 328
3. Megfúró bilincs NA 110 gerincről	1	db	6 072	0	6 072	0	6 072
4. Megfúró golyóscsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0	5 305
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	12	fm	110	0	1 320	0	1 320
6. Óra előtti golyóscsap (GREINER kötőcsőves)	1	db	3 858	0	3 858	0	3 858
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0	23 100
8. Óra utáni golyóscsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0	6 426
9. Megező aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000	79 500
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású belsőrészrel	1	db	89 400	0	89 400	0	89 400
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800	42 800
13. Munkaárok készítése	12	fm	0	5 820	0	69 840	69 840
14. Közkifolyó felújítása, Bajcsy u. 20. sz. előtt:					182 429	177 520	359 949

Ssz. Tétel	Menny.	Anyag e.	Díj e.	Anyag ö.	Díj ö.	A+D	
15. Közkifolyó felújítása, Újtelep u. 10. sz. előtt:							
	<i>1 db</i>	<i>5 fm/db</i>					
1. Forgalmotechnikai táblázás	1	ksg	0	12 000	0	12 000	12 000
2. Biztonsági védőkorlát építése és bontása	16	fm	153	180	2 448	2 880	5 328
3. Megfúró bilincs NA 80 gerincről	1	db	5 448	0	5 448	0	5 448
4. Megfúró golyócsap (B-PE 3/4")	1	db	5 305	0	5 305	0	5 305
5. Bekötővezeték PE cső PN10 DN 25	5	fm	110	0	550	0	550
6. Óra előtti golyócsap (GREINER kötőcsöves)	1	db	3 858	0	3 858	0	3 858
7. Vízmérő elhelyezése	1	db	23 100	0	23 100	0	23 100
8. Óra utáni golyócsap (GREINER leeresztős)	1	db	6 426	0	6 426	0	6 426
9. Megelevő aknafödém törmelékre bontása, bontott anyag elszállításával 10 km-ig	1	ksg	0	15 000	0	15 000	15 000
10. 130×130×20 cm méretű vasbeton aknafödém beépítése, D 400 KN, 600-as fém fedlappal	1	db	44 500	35 000	44 500	35 000	79 500
11. Közkifolyó rozsdamentes szűkített átfolyású felsőrész	1	db	89 400	0	89 400	0	89 400
12. Szerelési díj	1	db	0	42 800	0	42 800	42 800
13. Munkaárok készítése	5	fm	0	5 820	0	29 100	29 100
15. Közkifolyó felújítása, Újtelep u. 10. sz. előtt:				181 035	136 780	317 815	